




GUARITA

Projetada para receber e controlar a entrada dos trabalhadores, cooperados e visitantes da cooperativa. É um espaço simples e funcional, sendo construída em alvenaria convencional, revestida com pedra Miracema irregular e cobertura em madeira.

Sua cobertura faz uso de painéis de OSB, impermeabilizado com manta termoplástica, material inovador que permite o desenvolvimento de coberturas quase planas.

Seu piso interno é em cimento queimado. No banheiro, foi utilizado revestimento cerâmico nas paredes e piso na cor branca. É um bloco funcional, garantindo a segurança do complexo.



ÁREA DE LAZER

Este espaço contempla o píer, lagoa e quiosque, pensado para propiciar aos funcionários e visitantes um espaço de lazer, descanso e contemplação da natureza. No píer é possível fazer pescaria e, no mesmo espaço, preparar o peixe e assá-lo (quiosque). Em função dessa praticidade, observa-se que o impacto ambiental deverá ser menor, pois a pesca e o preparo serão feitos num mesmo ambiente.

A estrutura do píer foi desenvolvida em madeira e o quiosque utilizou uma estrutura mista (alvenaria e madeira). No acabamento do quiosque, utilizou-se piso de cimento queimado e revestimento de ladrilho hidráulico na parede da pia e churrasqueira. No banheiro, foi utilizado o revestimento em meia parede e piso na cor branca.

A base do quiosque foi do tipo *radier* devido sua extensão e simplicidade, evitando a movimentação de terra no local e reduzindo o impacto ao meio.

A cobertura foi desenvolvida com telha metálica ondulada sanduíche na cor branca, minimizando o peso da estrutura.

Como resultado, percebe-se uma concepção de um espaço simples e acolhedor, assegurando o lazer e a conservação do local.